NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Arva AS

Organisasjonsnummer: 979 151 950

Dato:	29.01.2024
Varighet:	29.01.2054
Referanse:	NVE-202224913-10
Kommune:	Meløy
Fylke:	Nordland

Vi viser til søknad av 21. desember 2022. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Arva AS tillatelse til å bygge ny Enga transformatorstasjon på Enga i Meløy kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

Enga transformatorstasjon i Meløy kommune

- Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 2950 m^2. Inkludert en utvidelse på ca. 275 m^2 som angitt på situasjonsplan vedlagt konsesjonen
- Ny bygning med grunnflate ca. 252 m^2 og mønehøyde inntil 9 meter, med 1 stk. transformatorcelle. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen
- Transformator med øvre spenningsnivå 132 kV
- Utendørs koblingsanlegg med øvre spenningsnivå 132 kV
- Jordslutningsspole med omsetning 132 kV på inntil 150 A
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggskonsesjonen gir også rett til:

- En utvidelse av permanent adkomstvei på ca. 245 m^2 inkludert riving av gammelt vannverksbygg/vanninntak som angitt på situasjonsplan vedlagt konsesjonen
- Riving av eksisterende Enga transformatorstasjon

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Vedlegg 1 - Situasjonsplan» og «Vedlegg 2 - Fasadetegninger» av 1. juni 2022 vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Arva AS 21. desember 2020, NVE-ref. 202015542-3 punkt 31, bortfaller når eksisterende Enga transformatorstasjon er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. **Varighet**

   Konsesjonen gjelder inntil 29.01.2054

2. **Fornyelse**

   Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. **Bygging**

   Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen 3 år fra endelig konsesjon.

   Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

   Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. **Drift**

   Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

   Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. **Nedleggelse**

   Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. **Endring av konsesjon**

   NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. **Tilbakekallelse av konsesjon**

   Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. **Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår**

   Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

   NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Detaljplan

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en detaljplan som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av detaljplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Arva skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til detaljplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i detaljplanen.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:

- Hvordan Arva skal utforme tiltaket med tanke på fargevalg på fasade
- Tiltak for å ivareta reindriftsnæringen, herunder dialog før oppstart og den forelagte planen for gjennomføring av arbeidet
- Tiltak for å unngå negative virkninger på Enga naturreservat samt unngå spredning av eventuelle fremmede arter
- Hvordan omlegging av turstien rundt stasjonen skal gjennomføres

Konsesjonær skal avklare behovet for konkrete trafikksikringstiltak i anleggsfasen med rette vegmyndighet og vegeier før innsending av detaljplan. Detaljplanen skal inneholde en oppsummering av trafikksikringstiltakene, og angi hvem som er rette myndighet for oppfølging av tiltakene.

11. Byggtekniske krav

Konsesjonæren kan innenfor denne konsesjonen oppføre ny bygningsmasse, i form av frittstående bygning eller tilbygg med en samlet grunnflate på inntil 50 m^2, innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m^2 sammenlignet med opprinnelig konsesjonsbehandlet løsning, regnes som en konsesjonspliktig endring.

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

12. Riving av eksisterende anlegg

Dagens Enga transformatorstasjon skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av den nye transformatorstasjonen.

Det skal lages en plan for rivingen av stasjonen og eksisterende anlegg. Planen skal forelegges NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner